

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ตำบลเขาหินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
แบ่งงวดงาน เป็น ๑๐ งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๒๐ วัน

แผ่นที่ ๑/๓

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- เจาะสำรวจชั้นดิน, แจ้างผลทดสอบชั้นดินพร้อมกำหนดความยาวเสาเข็ม, ปรับเปลี่ยนแก้สัญญา (ถ้ามี), ขออนุมัติใช้เสาเข็มตอกเสาเข็ม, และรายงานผลตอกเสาเข็ม ทั้ง ๒ อาคารแล้วเสร็จ
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- (อาคารสำนักงาน) หล่อฐานราก, เสาตอม่อ, คานชั้น ๑, ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป, เทคอนกรีตทับ
หน้าชั้น ๑, หล่อบันไดชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- (อาคารห้องน้ำ) หล่อฐานราก, เสาตอม่อ, คานชั้น ๑, พื้นหล่อทับที่ชั้น ๑ (ฝังท่อน้ำทิ้ง
ท่อน้ำโสโครก, ท่อน้ำดี) แล้วเสร็จ
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- (อาคารสำนักงาน) หล่อเสาชั้นที่ ๑, คานชั้นที่ ๒, ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป, เทคอนกรีตทับ
หน้าชั้น ๒, เทคอนกรีตพื้นห้องน้ำ (ฝังท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำดี) ชั้น ๒, หล่อบันไดชั้น ๑ ชั้นชั้น ๒ ,
หล่อเสาชั้นที่ ๒, หล่อคานคองกริตรับโครงหลังคา แล้วเสร็จ
- (อาคารห้องน้ำ) หล่อเสาชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งแผ่นเหล็กและ J.Bolt หัวเสา, ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม, เทคอนกรีต
รอบอาคาร ทั้ง ๒ อาคารแล้วเสร็จ
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตามรายการและปริมาณงานข้อ ๓.๑ งานหลังคาทั้ง ๒ อาคารแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อไฟฟ้าทั้ง ๒ อาคารแล้วเสร็จ
- งานผนังและผิวผนัง (ยกเว้นบล็อกแก้วและกระเบื้องผนัง) ทั้ง ๒ อาคารแล้วเสร็จ
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

แผ่นที่ ๒/๓

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานผนังและผิวผนังทั้ง ๒ อาคารส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ตามรายการปริมาณงานข้อ ๓.๔ งานตกแต่งผิวพื้นภายใน-ภายนอกทั้ง ๒ อาคารแล้วเสร็จ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตามรายการและปริมาณงานข้อ ๓.๒ งานฝ้าเพดานทั้ง ๒ อาคารแล้วเสร็จ
- ตามรายการและปริมาณงานข้อ ๓.๕ งานวงกบประตู - หน้าต่าง ทั้ง ๒ อาคารแล้วเสร็จ
- ตามรายการและปริมาณงานข้อ ๓.๖ งานบันไดและราวกันตกแล้วเสร็จ

หมวดงานไฟฟ้า ตามรายการและปริมาณงาน ทั้ง ๒ อาคาร

- ข้อ ๕.๑ แผงสวิตซ์อัตโนมัติเมน (MP) แล้วเสร็จ
- ข้อ ๕.๒ แผงสวิตซ์อัตโนมัติประจำชั้น (LP) แล้วเสร็จ
- ข้อ ๕.๓ ท่อ-สายไฟฟ้าแล้วเสร็จ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตามรายการและปริมาณงานข้อ ๓.๗ งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำทั้ง ๒ อาคารแล้วเสร็จ
- ตามรายการและปริมาณงานข้อ ๓.๘ งานเบ็ดเตล็ดทั้ง ๒ อาคารแล้วเสร็จ
- ตามรายการและปริมาณงานข้อ ๓.๙ งานทาสีทั้ง ๒ อาคารแล้วเสร็จ (ร้อยละ ๕๐)

หมวดงานระบบสุขาภิบาล ตามรายการและปริมาณงาน ทั้ง ๒ อาคาร

- ข้อ ๔.๑ งานเดินท่อ PVC ๘.๕ แล้วเสร็จ
- ข้อ ๔.๒ งานเดินท่อ PVC ๑๓.๕ แล้วเสร็จ
- ข้อ ๔.๓ อุปกรณ์ยึดท่อน้ำยาและอื่นๆ แล้วเสร็จ
- ข้อ ๔.๔ บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุรวมไม่ต่ำกว่า ๒ ลบ.ม.แล้วเสร็จ
- ข้อ ๔.๕ บ่อเกรอะ-บ่อซึมแล้วเสร็จ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลง (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)แล้วเสร็จ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๙๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา




แผ่นที่ ๓/๓

งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หมวดงานฝังบริเวณแล้วเสร็จ
- ข้อ ๕.๔ ดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆทั้ง ๒ อาคารแล้วเสร็จ
- หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จ
- หมวดครุภัณฑ์แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบไฟฟ้าและประปาให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน
- และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการพร้อมเข้าใช้สอยอาคาร ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

แผ่นที่ ๓/๓

ผู้แบ่งงวดงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายปรีชา พุทธิโชค)

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายโกสินทร์ แสงสงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายศิริพล พิมล)

ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา